

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Đập Đăk Tua (hạng mục: Cùm đầu mối và đường quản lý vận hành); Sửa chữa đập Đăk Leng 2 (hạng mục: Cầu máng thép số 3 trên kênh chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Theo đề nghị của Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi ngày 18 tháng 4 năm 2023 tại Tờ trình số 14/TTr-BQL và Báo cáo số 112/BC-BQL; ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 71/BC-SKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2023⁽¹⁾.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa Đập Đăk Tua (hạng mục: Cùm đầu mối và đường quản lý vận hành); Sửa chữa đập Đăk Leng 2 (hạng mục: Cầu máng thép số 3 trên kênh chính), với các nội dung chính như sau:

⁽¹⁾ Đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại cuộc họp ngày 18 tháng 5 năm 2023.

1. Tên dự án: Sửa chữa Đập Đăk Tua (*hạng mục: Cụm đầu mối và đường quản lý vận hành*); Sửa chữa đập Đăk Leng 2 (*hạng mục: Cầu máng thép số 3 trên kênh chính*).

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi.

3. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa nhằm khôi phục công năng của công trình theo thiết kế cũ để phục vụ sản xuất, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ và phòng chống thiên tai.

4. Quy mô đầu tư:

a) Công trình đập Đăk Tua:

- Cụm đầu mối:

+ Đập không tràn: Gia cố mái thượng, hạ lưu và mặt đập kết cấu bằng bê tông M200 đá (1x2)cm kích thước dài khoảng 8,0m, rộng khoảng 9,5m, dày khoảng 0,1m.

+ Đập tràn: Nạo vét đất đá bồi lấp trước ngưỡng tràn. Gia cố ngưỡng tràn kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá (1x2)cm kích thước dài khoảng 7,0m, rộng khoảng 8,0m, dày khoảng 0,1m; Làm lại bản đáy bể tiêu năng kích thước dài khoảng 7,0m, rộng khoảng 8,0m kết cấu bằng bê tông M150 đá (2x4)cm dày khoảng 0,25m, bên trên là lớp áo kết cấu bằng bê tông cốt thép M200 đá (1x2)cm dày khoảng 0,1m. Phá dỡ, làm lại tường biên tràn dài khoảng 3,0m, rộng khoảng 1,0m và tường bể tiêu năng bên tả dài khoảng 6,0m, rộng khoảng 0,8m, kết cấu bằng bê tông M150 đá (2x4)cm, lót móng bằng bê tông M100 đá (4x6)cm dày 0,1m. Gia cố kênh dẫn sau tiêu năng kích thước dài khoảng 4,0m, rộng khoảng 12m, kết cấu bằng rọ đá. Sửa chữa lại các trụ lan can cống xả cát bị hư hỏng, mặt ngoài tường tràn và tường bể tiêu năng bên hữu.

+ Cống lấy nước: Gia cố mặt ngoài cửa vào cống bị xói lở kích thước dài khoảng 3,0m, rộng khoảng 0,3m, kết cấu bằng bê tông M150 đá (2x4)cm.

- Đường quản lý, vận hành: Kiên cố hóa đường quản lý vận hành tổng chiều dài tuyến khoảng $L = 545\text{m}$. Bề rộng nền đường khoảng $B_n = 3,0\text{m}$, bề rộng mặt đường khoảng $B_m = 2,5\text{m}$. Kết cấu mặt đường bằng bê tông M250 đá 1x2 dày khoảng 0,16m. Công trình thoát nước ngang đường được bố trí 03 cống bản với kích thước $B \times H = (0,6 \times 0,6)\text{m}$, chiều dài khoảng $L = 4\text{m}$ kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

b) Công trình đập Đăk Leng 2: Tháo dỡ, sơn, sử dụng lại máng thép cũ, thay bu lông, roang cao su tại các vị trí mối nối. Làm lại 10 trụ đỡ bị gãy sập kết cấu bằng thép hình V(90x90x7)mm; Móng trụ có kích thước khoảng $L \times B \times H = (1,4 \times 1,0 \times 1,3)\text{m}$, kết cấu bằng bê tông M200 đá (2x4)cm. Cửa ra cầu máng nối tiếp kênh cũ kết cấu bằng bê tông M200 đá (2x4)cm kích thước khoảng $L \times B \times H = (0,5 \times 1,0 \times 1,10)\text{m}$.

5. Dự án nhóm: C.

6. Tổng mức đầu tư: Khoảng 1.170 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hiếu và thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

9. Thời gian, tiến độ thực hiện: Trong năm 2023.

10. Hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư: Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi trực tiếp tổ chức quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án theo quy định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định.

2. Giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi về trình tự thủ tục lập, trình thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b);
- Lưu: VT, NNTN, HTKT, KTTH.PHD.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Ngọc Tuấn